











Szczegół zjazdu

- Konstrukcja zjazdu:
- Kostka betonowa, gr.8 cm, typ CEGŁA grafitowa
 - Podsyпка cementowo-piaskowa (1:3), gr. 5 cm
 - Podbudowa z KŁSM, gr. 25 cm



- ① Obrzeże betonowe 8x30
- ② Podsyпка cementowo-piaskowa (1:3)
- ③ Ława z betonu C12/15
- ④ Kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5
- ⑤ Kostka brukowa betonowa typu CEGŁA
- ⑥ Krawężnik betonowy 15x30 cm
- ⑦ Istniejąca nawierzchnia



INWESTOR GMINA MOSINA PL. 20 PAŹDZIERNIKA 1 62-050 MOSINA			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
MS BIURO PROJEKTOWE MS BIURO PROJEKTOWE MICHAŁ SROKA UL. BOROWA 4 62-200 GNIEZNO			
STADIUM			
PROJEKT BUDOWLANY			
TEMAT			
Budowa ul. Ławkowej, Gruszkowej oraz Jabłkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechnicznej oraz przebudową istniejącej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w Mosinie, Gm. Mosina			
TYTUŁ RYSUNKU			
Przekroje normalne			
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO			
Działki ewidencyjne nr: 1083/4, 981/1, 979, 978, 971, 961/1, 972/26, 932/2, 1049, 1022/1, 1031/3, 1023/5, 1047, 1046/4, 1023/3, 1011/6, 1011/8, 970, 966/4, 965/1, 967/5, 964/4, 968/5, 963/3, 969/4, 962/5, 960/5, 961/4, 930/4 Obręb: Mosina			
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	
Projektant branży drogowej	mgr inż. Hieronim Walczak		
Numer uprawnień	394/77		
Asystent projektanta branży drogowej	mgr inż. Paweł Stanisławiszyn		
Numer uprawnień	-		
Sprawdzający branży drogowej	mgr inż. Przemysław Adamczak		
Numer uprawnień	WKP/0120/POOD/16		
Projektant branży wod-kan	-		
Numer uprawnień	-		
Sprawdzający branży wod-kan	-		
Numer uprawnień	-		
Projektant branży elektrycznej	-		
Numer uprawnień	-		
Sprawdzający branży elektrycznej	-		
Numer uprawnień	-		
DATA OPRACOWANIA	SKALA	ARKUSZ	NUMER RYSUNKU
10.2018r.	1:50/10	-	6
Nazwa pliku: -			