

Tabela przedmiaru robót

Remont nawierzchni drogi leśnej pozarowej numer 19

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty przygotowawcze , Roboty przygotowawcze, pomiarowe					
1	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie oraz inwentaryzacja	km	2,525
2	KNR 2-01 0105/06		Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 15-45cm	szt	100
Roboty ziemne					
3	KNR 2-01 0206/03		Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1,0km Zdjecie humusu 2346 Mijanki i skrzyżowania 3034*0,3 ciąg główny 7820*0,3	m ³ m ³ m ³ razem m ³	2.346 910,2 2.346 5.602,2
4	KNR 2-01 0235/01		Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 283kW (385KM)) - piasek minimum średni 0-2	m ³	3.800
Podbudowa					
5	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV ciałag główny 2525*3,6 mijanki i skrzyżowania 3034*1,02 pobocza 3901,5	m ² m ² m ² razem m ²	9.090 3.094,68 3.901,5 16.086,18
6	KNR 2-31 0114/03 (dopłata 1,12x)		Nawierzchniza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 9 cm ciałag główny 2525*3,5 mijanki i skrzyżowania 3034 pobocza 3901,5	m ² m ² m ² razem m ²	8.837,5 3.034 3.901,5 15.773
7	KNR 2-31 0114/05 (dopłata 1,2x)		Warstwa podbudowy z mieszaninie związanej z kruszywa o uziarnieniu 0/63 o grubości po zagęszczeniu 18cm	m ²	16.086,18
Elementy dodatkowe					
8	KNR 2-31 0704/01		Ustawienie barier U14 N2W2A	m	40
9	Kalkulacja indywidualna		Konserwacja rowu (oczyszczenie i odmulenie)	m	40
10	Kalkulacja indywidualna		Konserwacja przepustu (oczyszczenie i odmulenie)	m	7
11	KNR 2-01 0505/06		Plantowanie mechaniczne terenu przyległego	m ²	5.050