

## Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **REMONTY DRÓG O NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWO-ŻWIROWEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY WIELICZKA-2023r**  
Nazwy i kody CPV: **45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg**  
Adres obiektu budowlanego: **Teren miasta i gminy Wieliczka**  
Nazwa i adres zamawiającego: **GMINA WIELICZKA: GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE**  
Data opracowania przedmiaru robót: **2023-01-23**  
Nazwa obiektu lub robót: **Remonty uszkodzeń nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni tłuczniowo-żwirowej na terenie miasta i gminy Wieliczka**  
Nazwa jednostki opracowującej: **Gminny Zarząd Drog w Wieliczce ul.Lednicka 16a**

## Przedmiar robót

| Nr    | Kod pozycji   | Opis robót, wyliczenie ilości robót  | Jm | Ilość | Mno<br>ż.<br>Krot<br>. |
|-------|---------------|--|----|-------|------------------------|
|       | Kosztorys     | <b>REMONTY DRÓG O NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWO-ŻWIROWEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY WIELICZKA-2023r</b>  |    |       |                        |
| 1     | Rozdział      | <b>Rejon I: Brzegi, Czarnochowice, Grabie, Grabówki, Kokotów, Lednica Górna, Mała Wieś, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Wieliczka obr. 1, 2, 3.</b>   |    |       |                        |
| 1.1   | Element       | <b>Remont dróg o nawierzchni tłuczniowej - SSTWIOR D-05.02.01.</b>   |    |       |                        |
| 1.1.1 | KNNR 6/1102/4 | Remonty częściowe nawierzchni tłuczniowych kruszywem porfirowym lub diabazowym z wykuciem wyboi do stałej głębokości, mechaniczne zagęszczenie tłucznia, głębokość wyboi 8 cm/średnio/<br>Wyliczenie ilości robót:<br>Rejon I:<br>Brzegi, Czarnochowice, Grabie, Grabówki,<br>Kokotów, Lednica Górna, Mała<br>Wieś, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, W<br>ęgrzce Wielkie, Wieliczka obr. 1, 2, 3.   |    |       |                        |
|       |               | 146  |    |       |                        |
|       |               | 146,000000   |    |       |                        |
|       |               | RAZEM: 146,000000  | m2 | 146   |                        |
| 1.2   | Element       | <b>Wyrównanie i uzupełnienie wyboji kruszywem łamanym - SSTWIOR D-04.08.05.</b>  |    |       |                        |
| 1.2.1 | KNNR 6/107/1  | Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), kruszywem porfirowym lub diabazowym-łamanym, dostarczonym przez wykonawcę, warstwa po zagęszczeniu do 0-10 cm z uwzględnieniem robót przygotowawczych w zakresie istniejącej podbudowy oraz eliminacji lub wykorzystania materiałów z istniejącej podbudowy dla osiągnięcia celu trwałości wykonania naprawy podbudowy drogi.<br>Wyliczenie ilości robót:<br>Rejon I:<br>Brzegi, Czarnochowice, Grabie, Grabówki,<br>Kokotów, Lednica Górna, Mała<br>Wieś, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, W<br>ęgrzce Wielkie, Wieliczka obr. 1, 2, 3. |    |       |                        |
|       |               | 306  |    |       |                        |
|       |               | 306,000000   |    |       |                        |
|       |               | RAZEM: 306,000000  | m3 | 306   |                        |

| Nr    | Kod pozycji   | Opis robót, wyliczenie ilości robót  | Jm         | Ilość | Mnoż. Krot. |
|-------|---------------|--|------------|-------|-------------|
| 2     | Rozdział      | <b>Rejon II:<br/>Byszyce, Chorągwica, Dobranowice, Golkowice, Gorzków, Grajów, Jankówka, Janowice, Koźmice Małe, Koźmice, Wielkie, Mietniów, Podstolice, Raciborsko, Rożnowa, Siercza, Sygneczów</b>   |            |       |             |
| 2.1   | Element       | <b>Remont dróg o nawierzchni tłuczniowej - SSTWIOR D-05.02.01.</b>   |            |       |             |
| 2.1.1 | KNNR 6/1102/4 | Remonty częściowe nawierzchni tłuczniowych kruszywem porfirowym lub diabazowym z wykuciem wyboi do stałej głębokości, mechaniczne zagęszczenie tłucznia, głębokość wyboi 8 cm/średnio/   |            |       |             |
|       |               | Wyliczenie ilości robót:   |            |       |             |
|       |               | Rejon II:<br>Byszyce, Chorągwica, Dobranowice, Golkowice, Gorzków, Grajów, Jankówka, Janowice, Koźmice Małe, Koźmice, Wielkie, Mietniów, Podstolice, Raciborsko, Rożnowa, Siercza, Sygneczów   | 160        |       |             |
|       |               |  | 160,000000 |       |             |
|       |               | RAZEM:   | 160,000000 | m2    | 160         |
| 2.2   | Element       | <b>Wyrównanie i uzupełnienie wyboji kruszywem łamanym - SSTWIOR D-04.08.05.</b>  |            |       |             |
| 2.2.1 | KNNR 6/107/1  | Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), kruszywem porfirowym lub diabazowym-łamanym, dostarczonym przez wykonawcę, warstwa po zagęszczeniu do 0-10 cm z uwzględnieniem robót przygotowawczych w zakresie istniejącej podbudowy oraz eliminacji lub wykorzystania materiałów z istniejącej podbudowy dla osiągnięcia celu trwałości wykonania naprawy podbudowy drogi. |            |       |             |
|       |               | Wyliczenie ilości robót:   |            |       |             |
|       |               | Rejon II:<br>Byszyce, Chorągwica, Dobranowice, Golkowice, Gorzków, Grajów, Jankówka, Janowice, Koźmice Małe, Koźmice, Wielkie, Mietniów, Podstolice, Raciborsko, Rożnowa, Siercza, Sygneczów   | 284        |       |             |
|       |               |  | 284,000000 |       |             |
|       |               | RAZEM:   | 284,000000 | m3    | 284         |